





	Bestandsbaum - SCHÜTZENSWERT 3 Stk. im Planungsgebiet (alle werden erhalten)
	Bestandsbaum - JUNGBAUM 2 Stk. im Planungsgebiet (1 Stk. wird erhalten; 1 Stk. gefällt)
	Bestandsbaum - GESUND BIS LEICHT GESCHÄDIGT 17 Stk. im Planungsgebiet (14 Stk. werden erhalten; 3 Stk. werden gefällt)
	Bestandsbaum - GESCHÄDIGT 32 Stk. im Planungsgebiet (26 Stk. werden erhalten; 6 Stk. werden gefällt)
	Bestandsbaum - STARK GESCHÄDIGT 59 Stk. im Planungsgebiet (30 Stk. werden erhalten; 28 Stk. werden gefällt)
	Bestandsbaum - ABSTERBEND BIS ABGESTORBEN 6 Stk. im Planungsgebiet (5 Stk. werden (vorerst) erhalten; 1 Stk. wird gefällt)
	Bestandsbaum - KEINE BEWERTUNG
	Fällung Bestandsbaum aufgrund Baumzustand 28 Stk. (stark geschädigt und absterbend/abgestorbene Bäume)
	Fällung Bestandsbaum aufgrund Bauprojekt 23 Stk. (überwiegend Jungbäume)
	Neupflanzung 60 Stk. (inkl. Entztreppen)


-	-	-	-
Änderung	Zeichen	Index	Datum

Plannummer:		File: U\projekt\03-017-schule\plan\AP\03-017-AP-LP01.dwg	
15-022	-	EPb	-
LP01	-	01-250-V	
Projektnummer	-	Leistungsphase	-
DokAkt / LF NR DokAkt	-	LF NR Layout / Maßstab / Index	

Projektübersicht:

Plangrundlage Architekten: -

Projekt: b-AUEPARK | Enzpark, Besigheim

Bauherr: Stadt Besigheim Macktplatz 12 74354 Besigheim	Landschaftsarchitekt:  club 194 Landschaftsarchitekten GmbH Zechenstraße 11 51103 Köln F +49 221 789 95 02 0 F +49 221 789 95 02 11 info@club194.de club194.de
---	---

BGÜckenplane: SBP GmbH Schwabstraße 43 70197 Stuttgart	Haustechnik: -
---	-----------------------

Darstellung:

Lageplan

Leistungsphase:
Bestandsbäume mit Bewertung

Datum Planerstellung:	Ersteller:	Blattgröße:	Maßstab:	Datum Vorabzug/Index:	Zeichen:	Vorabzug/Index:
10.05.2017	AB	140x90cm	1:250	15.11.17	-	

Bauweise:	Architekt	Landschaftsarchitekt



Baubereich Enzpark Besigheim

Das neu erworben Grundstück an der Mühle ist mit vielen alten Bäumen bewachsen. Die Bäume wurden durch den Baumsachverständigen Manfred Tosch im August 2017 begutachtet. Der Bereich, mit dem großen Kreis gekennzeichnet, ist mit Bäumen bewachsen, die aufgrund ihrer ineinander gewachsenen Struktur, nicht alleine Standsicher sind. Diese müssen alle für die Brücke gefällt werden.

