Verteilung Sanierungsverfahren in Haltungen

Donnerstag, 11. November 2021

Projekt: Sanierungskonzept 2022 Haltungen



Verfahren	Kosten [€]	Anzahl [Stk]	Verteilung [%]
Anschluß mit Robotertechnik öffnen und anbinden	38.250 €	86	16,3
Baustelleneinrichtung	950 €	8	0,4
Fräsen der Wurzeln	2.490 €	7	1,1
Fräsen mittels Roboter	2.354 €	14	1,0
Laminat haltungsweise (Inliner)	147.631 €	54	62,7
Schachtanbindung des Inliners herstellen	6.200 €	35	2,6
Schachtanbindung sanieren	280 €	2	0,1
Schachtgerinne aus Inliner in Zwischensch. Herst.	5.580 €	9	2,4
Stutzensanierung mit Robotertechnik	26.600 €	78	11,3
Wasserhaltung (pro Haltung)	4.958 €	6	2,1
Summe:	**235.293 €**		

Verteilung der Rohrdurchmesser

Donnerstag, 11. November 2021

Projekt: Sanierungskonzept 2022 Haltungen



Profilhöhe	Länge [m]	Anz. d. Haltungen [Stk]	Verteilung [%]
300	207,6	6	19,2
400	396,0	9	36,6
500	224,8	6	20,8
600	139,7	4	12,9
700	114,9	2	10,6
Summe:	**1.083,0**	**27**	

Verteilung der Kanallängen nach Gemarkung

Projekt: Sanierungskonzept 2022 Haltungen

Donnerstag, 11. November 2021



Gemarkung / Ortsteil	Länge [m]	Anz. d. Haltungen	Verteilung [%]
Enztal	174,8	4	16,1
Schimmelfeld / Bülzen	100,3	3	9,3
Weststadt I	807,9	20	74,6
Summe:	**1.083,0**	**27**	

Verteilung der Entwässerungssystem

Projekt: Sanierungskonzept 2022 Haltungen

Donnerstag, 11. November 2021



Entwässerungssystem	Länge [m]	Anz. d. Haltungen [Stk]	Verteilung [%]
Mischwasserkanal	1.083,0	27	100,0
Summe:	**1083,0**	**27**	