Legende:

Belege und Flächen:

- Asphalt mit Kunstharzbeschichtung Gelastrol grau/ocker, Körnung 1/3
- Asphaltfläche
- Wassergeb. Wiegideecke Gelastrol grau/ocker, Körnung 2/5
- Betonsteinpflaster 30/60
- Betonsteinpflaster Standard z.B. Rechteckpflaster Format 10/20
- Rasenfugenpflaster

Einfassungen:

- Randsteen Enztal-Radweg Betonfertigteil, hellgrau 500/300/150
- Bordstein Flächenentwässerung Beton, hellgrau

Vegetation:

- Rasenflächen Nordpark, Bikegarten Spiel- und Sportrasen regelmäßig gemäht
- Schotterrasen Zufahrt Sun Chemical Randbereich Enztal-Radweg auf Höhe Parkplatzes
- Ansaat Blumenwiese, extensiv 50% Kräuter / 50% Gräser (VWN-Standard) extensive Pflege, 2 Schnitte im Jahr
- Ufervegetation und Auenwald am Enzufer Bestand bleibt erhalten Nachpflanzung gem. Vorgabe IB Gürtler
- Staudenpflanzung Bereich Parkterrasse Trittflächen angrenzend zum Enztal-Radweg
- naturnahe heimische Heckenpflanzung Insektenlebensgrünzüge Spiel- und Erlebnisraum Naturdidaktik
- Heckenpflanzung Bereich Bikegarten Schnittbreite ca. 1,25m

Entwässerung:

- Entwässerungsrinne

Einbauten / Ausstattung:

- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Parkbank in vers. Ausführungen
- Mastleuchte
- Appenpoller herausnehmbar

Baumpflanzungen:

- **Baumpflanzung Baumreihe Enztal-Radweg** Prunus avium (P.a.) Größe: 8xv., mit Drahtballierung, Stammumfang: 20-25, Kronenansatz: 2,80 m - Ansatz: 21 Stück
- **Baumpflanzung Parkterrasse:** Fraxinus ornus (Blumenesche) Größe: 8xv., mit Drahtballierung, Stammumfang: 20-25 - Ansatz: 7 Stück
- **Baumpflanzung Bikegarten:** Prunus serrulata "Shirotaiyo" (Blüten-Kirsche / Größe: 8xv., mit Drahtballierung, Stammumfang: 20-25 - Ansatz: 8 Stück
- **Ufer- und Landschaftsgehölze:** A.c. - Acer campestre (Feldahorn) Größe: 8xv., mit Drahtballierung, Stammumfang: 20-30 - Ansatz: 10 Stück
  A.g. - Alnus glutinosa (Schwarzerle) Größe: 4xv., mit Drahtballierung, Stammumfang: 25-30 - Ansatz 20 Stück
  S.a. - Salix alba (Silber-Weide) Größe: 4xv., mit Drahtballierung, Stammumfang: 20-25 - Ansatz 20 Stück
  S.d. - Sorbus domestica (Speierling) Größe: 8xv., mit Drahtballierung, Stammumfang: 20-25 - Ansatz 7 Stück
- Bestandsbaum (Bleibt erhalten)
- Bestandsbaum (Wird gefällt)

Sonstiges:

- 37.42 Höhen Planung
- 37.42 Höhen Bestand
- 37.42 Höhen Bestand, interpoliert
- 3.5% Gefälle
- 4Bb Detailverweis

Überarbeitung unter Berücksichtigung Stellungnahme Landratsamt			
Anpassung Zufahrt Sun Chemical, Anpassung Kaufhelnz-Schaulä Platz	TM	b	08.11.2023
Anpassung Verlauf Gfeweg im Bereich nordwestlicher Parkmöglichkeit	TM	a	06.06.2023
Änderung	Zeichen	Index	Datum

Planzeichen:

15-022	-	EPc	-	LP01	-	01-250-b
Projekt		Planungsbereich		Planart / LP, VP, EPBP		Plan-Nr. / Maßstab / Index

Projekt:

NORDPARK, Besigheim

Bauherr:

Stadt Besigheim
Marktplatz 12
74354 Besigheim

Landschaftsarchitekt:

club L94 Landschaftsarchitekter GmbH
Heilbad Str. 30 - 36
70597 Stuttgart
Tel. 0711/789993-0
Fax. 0711/789993-15
info@club94.de
www.club-94.de

Darstellung:

Übersichtsplan Nordpark

Leistungsphase:

Entwurfsplanung

Datum Planerstellung:	Ersteller:	Blattgröße:	Maßstab:	Datum Vorabzug/Index:	Zeichen:	Vorabzug/Index:
14.04.2023	DB	1720*841	1:250	06.11.2023	TM	Index b

Bauherr: | Architekt: | Landschaftsarchitekt:

CKI / Datum / Unterschrift / Stempel | CKI / Datum / Unterschrift / Stempel | CKI / Datum / Unterschrift / Stempel

Der Inhalt des Plans ist urheberrechtlich geschützt. Veränderungen und Kopien bedürfen der Zustimmung des Verfassers.