

1	Bit. Beläge schneiden inkl. Nachschnitt	20,00	m	14,00 €	280,00 €
2	bit. Beläge flächig ausbrechen (Gehweg)	30,00	m ²	34,00 €	1.020,00 €
3	Bedarf: Asphalt feinfräsen (Fahrbahn)	80,00	m ²	25,00 €	2.000,00 €
4	Bedarf: Asphalt (Fahrbahn)	80,00	m ²	34,00 €	2.720,00 €
5	bit. Beläge vor Borden	15,00	m ²	34,00 €	510,00 €
6	Borde (HB/RB)/Rabatten aufnehmen entsorgen	15,00	m	15,00 €	225,00 €
9	Hoch- bzw. Rundborde neu	2,00	m	37,50 €	75,00 €
10	Kasseler Sonderbord	9,00	m	200,00 €	1.800,00 €
11	Übergangsteine (Hoch auf Sonderbord)	4,00	m	250,00 €	1.000,00 €
12	STS in Gehweg einbauen	18,00	to	30,00 €	540,00 €
13	Blindenleiteinrichtungen	2,00	m ²	160,00 €	320,00 €
14	(Granit-)Pflasterdecke aufnehmen, seidl. Lagern	40,00	m ²	35,00 €	1.400,00 €
15	(Granit-)Pflasterdecke herstellen	40,00	m ²	60,00 €	2.400,00 €
16	Platten/Pflaster schneiden	25,00	m	20,00 €	500,00 €
17	Randeinfassung mit Granitpflaster	25,00	m	45,00 €	1.125,00 €
18	Straßenentwässerung ausbauen, erneuern	1,00	psch	1.500,00 €	1.500,00 €
19	Schwerlastrinne einbauen	1,00	psch	2.200,00 €	2.200,00 €
20	Fugenband	20,00	m	9,50 €	190,00 €
21	Markierung	1,00	psch	600,00 €	600,00 €
Nettosumme Bauleistung					20.405,00 €
ohne	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung inkl. Lichtsignalanlage	1	psch	8.000,00 €	8.000,00 €
Nettogesamt/Übertrag					28.405,00 €
ohne	Unvorhergesehenes/Sonstiges 10 % aus Zwischensumme	10,00%	aus	28.405,00 €	2.840,50 €
Nettosumme geschätzt					31.245,50 €
zzgl 19 % ges. MwSt					5.936,65 €
Bruttosumme					37.182,15 €
Bruttosumme gerundet					37.500,00 €